

Projectnummer: 24301
Projectnaam: De Biezenweie - Serooskerke
Datum: 24 juli 2025
Bijgewerkt: 3 september 2025
Versie: 1.2
Onderdeel: AFWERKSTAAT woningtype De Bies - Rijwoningen
Bouwnummer: B1 t/m B7

Etage	Ruimte	Wandafwerking	Plafondafwerking	Vloerafwerking	Toelichting
Begane grond	Entree	Behangklaar	Structuur spuitwerk	Cementgebonden dekvloer	
	Meterkast	Onafgewerkt en/of plaatmateriaal	Onafgewerkt	Onafgewerkt	
	Toilet	Tegelwerk tot ca.150cm boven de vloer, daarboven spuitwerk	Structuur spuitwerk	Tegelwerk	
	Woonkamer	Behangklaar	Structuur spuitwerk	Cementgebonden dekvloer	
	Keuken	Behangklaar	Structuur spuitwerk	Cementgebonden dekvloer	
	Techniek (trapkast)	Onafgewerkt	Onafgewerkt	Cementgebonden dekvloer	
1e verdieping	Overloop	Behangklaar	Structuur spuitwerk	Cementgebonden dekvloer	
	Badkamer	Tegelwerk, plafondhoog	Structuur spuitwerk*	Tegelwerk	* De onderzijde van de schuine daken worden behangklaar afgewerkt.
	Slaapkamer 1	Behangklaar	Structuur spuitwerk*	Cementgebonden dekvloer	
	Slaapkamer 2	Behangklaar	Structuur spuitwerk*	Cementgebonden dekvloer	
Vliering	Vliering	Onafgewerkt	Onafgewerkt	Onafgewerkt	

Projectnummer: 24301
Projectnaam: De Biezenweie - Serooskerke
Datum: 24 juli 2025
Bijgewerkt: 3 september 2025
Versie: 1.2
Onderdeel: AFWERKSTAAT woningtype De Zegge - Patiowoningen
Bouwnummers: A1 t/m A5

Etage	Ruimte	Wandafwerking	Plafondafwerking	Vloerafwerking	Toelichting
Begane grond	Entree	Behangklaar	Structuur spuitwerk	Cementgebonden dekvloer	
	Badkamer	Tegelwerk, plafondhoog	Structuur spuitwerk	Tegelwerk	
	Slaapkamer	Behangklaar	Structuur spuitwerk	Cementgebonden dekvloer	
	Berging (techniek)	Onafgewerkt	Structuur spuitwerk*	Cementgebonden dekvloer	*Ter plaatse van installatiecomponenten kan het plafond deels onafgewerkt zijn
	Meterkast	Onafgewerkt en/of plaatmateriaal	Onafgewerkt	Onafgewerkt	
	Keuken	Behangklaar	Structuur spuitwerk	Cementgebonden dekvloer	
	Woonkamer	Behangklaar	Structuur spuitwerk	Cementgebonden dekvloer	
1e verdieping	Zolder	Behangklaar	Structuur spuitwerk*	Cementgebonden dekvloer	* De onderzijde van de schuine daken worden behangklaar afgewerkt.



Projectnummer: 24301
Projectnaam: De Biezenweie - Serooskerke
Datum: 24 juli 2025
Bijgewerkt: 3 september 2025
Versie: 1.2
Onderdeel: AFWERKSTAAT woningtype De Vlas - Twee-onder-een-kapwoningen
Bouwnummers: C3 t/m C6, C8, C9

Etage	Ruimte	Wandafwerking	Plafondafwerking	Vloerafwerking	Toelichting
Begane grond	Entree	Behangklaar	Structuur spuitwerk	Cementgebonden dekvloer	
	Berging	Onafgewerkt	Structuur spuitwerk	Cementgebonden dekvloer	
	Meterkast	Onafgewerkt en/of plaatmateriaal	Onafgewerkt	Onafgewerkt	
	Techniek	Onafgewerkt	Structuur spuitwerk*	Cementgebonden dekvloer	*Ter plaatse van installatiecomponenten kan het plafond deels onafgewerkt zijn
	Toilet	Tegelwerk tot ca.150cm boven de vloer, daarboven spuitwerk	Structuur spuitwerk	Tegelwerk	
	Woonkamer	Behangklaar	Structuur spuitwerk	Cementgebonden dekvloer	
	Keuken	Behangklaar	Structuur spuitwerk	Cementgebonden dekvloer	
1e verdieping	Overloop	Behangklaar	Structuur spuitwerk	Cementgebonden dekvloer	
	Badkamer	Tegelwerk, plafondhoog	Structuur spuitwerk	Tegelwerk	
	Slaapkamer 1	Behangklaar	Structuur spuitwerk*	Cementgebonden dekvloer	* De onderzijde van de schuine daken worden behangklaar afgewerkt.
	Slaapkamer 2	Behangklaar	Structuur spuitwerk*	Cementgebonden dekvloer	
	Slaapkamer 3	Behangklaar	Structuur spuitwerk*	Cementgebonden dekvloer	
2e verdieping	Zolder	Behangklaar	Onafgewerkt*	Cementgebonden dekvloer	* De onderzijde van de schuine daken worden behangklaar afgewerkt.



Projectnummer: 24301
Projectnaam: De Biezenweie - Serooskerke
Datum: 24 juli 2025
Bijgewerkt: 3 september 2025
Versie: 1.2
Onderdeel: AFWERKSTAAT woningtype De Dotter - Vrijstaande woningen
Bouwnummers: C1, C2 en C7

Etage	Ruimte	Wandafwerking	Plafondafwerking	Vloerafwerking	Toelichting
Begane grond	Entree	Behangklaar	Structuur spuitwerk	Cementgebonden dekvloer	
	Berging	Onafgewerkt	Structuur spuitwerk	Cementgebonden dekvloer	
	Meterkast	Onafgewerkt en/of plaatmateriaal	Onafgewerkt	Onafgewerkt	
	Techniek	Onafgewerkt	Structuur spuitwerk*	Cementgebonden dekvloer	*Ter plaatse van installatiecomponenten kan het plafond deels onafgewerkt zijn
	Toilet	Tegelwerk tot ca.150cm boven de vloer, daarboven spuitwerk	Structuur spuitwerk	Tegelwerk	
	Woonkamer	Behangklaar	Structuur spuitwerk	Cementgebonden dekvloer	
	Keuken	Behangklaar	Structuur spuitwerk	Cementgebonden dekvloer	
1e verdieping	Overloop	Behangklaar	Structuur spuitwerk	Cementgebonden dekvloer	
	Badkamer	Tegelwerk, plafondhoog	Structuur spuitwerk	Tegelwerk	
	Slaapkamer 1	Behangklaar	Structuur spuitwerk	Cementgebonden dekvloer	
	Slaapkamer 2	Behangklaar	Structuur spuitwerk	Cementgebonden dekvloer	
	Bergzolder	Onafgewerkt	Onafgewerkt	Cementgebonden dekvloer	
	Slaapkamer 3	Behangklaar	Structuur spuitwerk	Cementgebonden dekvloer	
2e verdieping	Zolder	Behangklaar	Onafgewerkt	Cementgebonden dekvloer	* De onderzijde van de schuine daken worden behangklaar afgewerkt.